



# MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

## odbor dopravy a silničního hospodářství

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Naše značka: MULO 5158/2024  
Č. j.: ODSH 156014/2023  
Vyřizuje: Bc. Vladimír Krupička  
Telefon: 416 571 250  
Mobil: 603 891 191  
E-mail: vladimir.krupicka@meulovo.cz

Obec Křesín  
IČ: 002 638 42  
Křesín čp. 77  
410 02 Lovosice

Datum: 8. února 2024

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023, aplikovatelným na základě § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle ustanovení § 94l a ustanovení § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13.11.2023 podala obec Křesín, Křesín 77, 410 02 Lovosice, IČ: 002 638 42, (dále jen „žadatel“).

Na základě tohoto posouzení stavební úřad podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

**schvaluje stavební záměr na stavbu:**

### „Chodníky Křesín – III. etapa“

**SO 101 – Obnova místní komunikace – IV. Třídy – D2, chodník**

**SO 301 – Odvodnění – dešťová kanalizace (dílní oprava)**

na pozemcích p.č. st. 70/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 70/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 75/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 77/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 112/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 112/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 122 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 123 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 132 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 133 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 134/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 622/1 (zahrada), 625/8 (ostatní plocha), 1468/1 (ostatní plocha), 1468/11 (ostatní plocha), 1478/3 (ostatní plocha), 1478/4 (ostatní plocha), 1482/4 (ostatní plocha), 1530 (ostatní plocha), 1554 (ostatní plocha) **v katastrálním území Křesín.**

#### Popis stavby:

*Předmětem objektu je obnova 3 stávajících, na sebe navazujících, úseků chodníku pro pěší v centrální části obce Křesín v celkové délce 0,609 200 km. Celkový obnovovaný úsek je rozdělen do 3 tras. Trasa A, vedená podél silnice II/246 a silnice III/2396, v délce 0,150 850 km. Trasa B, vedená podél silnice II/246, v celkové délce 0,308 500 km. Trasa C, vedená podél silnice III/23748, v celkové délce 0,149 850 km. Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených – jsou dodrženy všechny požadavky umožňující užívání zpevněných ploch osobám s omezenou*

*schopností pohybu a orientace. Dopravní napojení přilehlých objektů na stávající silnici je provedeno přes stávající – sjezdy, zdvojené sjezdy a zpevněné pojižděné plochy v případě trasy A na silnici II/246 v šířce max. 0,75 m, v případě trasy B na silnici II/246 v šířce max. 7,25 m a v případě trasy C na silnici III/23748 v šířce max. 10,85 m.*

*Navržené odvodnění zpevněných ploch SO 301 řeší svedení vody ze stávající komunikace, chodníků a svodů dešťové vody ze střech. Na trase A budou jednotlivé dešťové svody ze střech svedeny do přípojek rekonstruovaných uličních vpustí a ve dvou případech vyvedeny na komunikaci. Na trase chodníku B budou jednotlivé dešťové svody ze střech svedeny do odvodňovacích žlabů (SO 101), které odvodňují stávající komunikaci a rekonstruované chodníky. Na trase chodníku C je navržen nový kanalizační sběrač A délky 62,4 m. Do dešťového sběrače budou svedeny dešťové svody ze střech včetně přípojek od uličních vpustí.*

Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení: 03/2024
- Dokončení: 12/2025

Orientační náklady na provedení stavby: cca 6 000 000 Kč.

### **Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou **přílohou č. 1** tohoto rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb vypracované Bc. Heroldem, datum 06/2022, měřítko 1:500, číslo výkresu C.2.

### **Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Bc. Heroldem, zodp. projektant Miroslav Vurbal, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0601573, ověřené ve společném řízení a která tvoří nedílnou součást rozhodnutí pro žadatele.
2. Případné změny musí být předem projednány se stavebním úřadem a projektantem.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby úředně oprávněným zeměměřičem. Doklad o vytyčení bude předložen při konání závěrečné kontrolní prohlídky.
4. Termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět s doloženým výpisem z obchodního rejstříku a prohlášením oprávněné osoby odpovědné za vedení stavby (stavbyvedoucí, stavební dozor) nám bude písemně oznámen.
5. Na stavbě bude veden stavební deník.
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecních technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a k tomu příslušných technologických předpisů.
7. Při provádění stavby je nutno dodržet právní předpisy, týkající se bezpečnosti práce a dbát na ochranu všech osob na staveništi, zákon č. 309/2006 Sb., vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a vládní nařízení č. 362/2005 Sb.
8. Při stavebních pracích bude investor dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů (ustanovení § 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), v případě potřeby si včas zajistí biologický dozor.
9. Žadatel zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní komunikace. Pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Stavební práce musí být realizovány tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům pohonných hmot.
10. Před zahájením výkopových prací si stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení a zabezpečí jejich ochranu proti poškození dle stanovisek správců sítí. Zahájení zemních prací oznámí předem správcům dotčených sítí a bude se řídit jejich pokyny. Před zakrytím (záhozem) musí být bezpodmínečně vyzváni zástupci správců inženýrských sítí k provedení kontroly těchto zařízení. K zakrytí (záhozu) je nutno mít písemný souhlas správců dotčených sítí, který musí být předložen se žádostí o kolaudační souhlas stavby. Zejména je nutné doložit doklady o křížení a souběhu, včetně způsobu napojení na stávající inženýrské sítě. Pokyny správců sítí k jejich ochraně

- investor obdržel a je povinen se jimi řídit, datum vydání je uveden v odůvodnění tohoto rozhodnutí.
11. Prováděním prací nesmí být na svých právech poškozeni uživatelé nebo vlastníci sousedních nemovitostí, po dobu výstavby bude zajištěn přístup k těmto nemovitostem. Sousední pozemky přilehlé stavbě potřebné pro přístup budou užity pouze v rozsahu dohodnutém před užitím.

**12. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Libochovice, č.j. 1276/23/MULI/OSUZP/KIRS ze dne 28.02.2023, zejména:**

- *stavba bude umístěna na pozemcích uvedených v tomto vyjádření, v k. ú. Křesín, tak, jak je zakresleno v grafické příloze – výkresy č. D.1.1.1.2, D.1.2.2. a D.1.1.3.2., v měřítku 1:250, se zakreslením dotčených pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, které jsou součástí spisové dokumentace,*
- *stavba bude umístěna podle předložené dokumentace „Chodníky Křesín III. etapa“, odpovědný projektant Miroslav Vurba ČKAIT – 0601573,*
- *při projektování dalších stupňů PD budou respektovány stávající inženýrské sítě, souběhy, křížení a přeložky budou navrženy podle platných ČSN a podmínek jednotlivých správců sítí,*

**13. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti Povodí Ohře, s.p. Chomutov, č.j. POH/59145/2022-2/032100 ze dne 24.11.2022, zejména:**

- *Ve stanoveném záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.*
- *Ve stanoveném záplavovém území nebude navyšována úroveň terénu.*
- *Zařízení staveniště bude umístěno mimo stanovené záplavové území.*
- *Konstrukce, kryt a založení chodníku budou navrženy tak, aby nedošlo při průtoku velkých vod k destrukci a k odnosu materiálu a následnému zanášení koryta vodního toku.*

**14. Budou dodrženy podmínky Vyjádření společnosti SČVK, a.s. Teplice, č.j. O24690012471/ÚTPCUL/KL, ze dne 31.01.2024, zejména:**

- *Ve výše uvedeném zájmovém území se nachází vodovod DN 500 mm.*
- *Při umístění jakýkoliv staveb budou respektována ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. Výkopy v těchto ochranných pásmech budou prováděny ručně.*
- *Stávající zařízení – vodovodní řady požadujeme respektovat a zachovat (nepoškodit).*
- *Upozorňujeme na stávající povrchová zařízení poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na řadech, revizní kanalizační šachty, které je nutno respektovat a zachovat. Zejména požadujeme, aby při výstavbě nedošlo k výrazné změně nivelety terénu (max. tolerance 15 cm) a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím vodohospodářským zařízením.*
- *Při souběhu a křížení pokládaného potrubí dešťové kanalizace s námi provozovaným VZ bude dodržena ČSN 73 6005 a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Upozorňujeme, že v případě zjištění pokládky kabelů v rozporu s touto normou, investor tyto na vlastní náklady přeloží.*
- *Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením včetně přípravy a provedení navrhovaných protlaků.*
- *Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemné ohlášení zahájení prací na akci. Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytyčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby. Vytyčení skutečného umístění zařízení je nutné objednat na tel: 840 111 111, e-mail [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).*
- *Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace a zajistí průběžné provádění kopaných sond v místech nejasností při křížení a souběhu sítí.*
- *Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6133.*
- *Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.*
- *Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. S žádostí o informaci k existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených před dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.*

- *V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být použita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytnuta třetím osobám, popřípadě jakkoliv dále využívána.*
- **Ke kolaudačnímu řízení investor doloží:**
  - *Potvrzení (zápis) o kontrole před záhozem s provozovatelem vodovodů – provoz vodovodů Lovosice.*
  - *Potvrzení (zápis) o předání povrchových znaků (poklopy šoupat, šachet a ventilů) po ukončení prací s provozovatelem vodovodů.*

## **15. Budou dodrženy podmínky Vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o.**

### **Dubí č.j. 217/21 ze dne 05.11.2023, zejména:**

- *Investor uzavře s majetkovým správcem SÚS UK Dubí – provoz Litoměřice následující smlouvy:*
  - *Smlouvu o smlouvu budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 1478/4, 1482/4.*
  - *Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice na p.p.č. 1478/4, 1482/4.*
  - *Smlouvu o provedení stavby na pozemku na p.p.č. 1478/4, 1482/4, 1530.*
  - *Výše uvedené smlouvy vyřizuje paní Petra Pilarčík – 416 715 428.*
- **Protože byl v silnicích č. II/246 a části sil. č. III/23748 položen nový AB povrch, nesmí stavbou dojít k jakémukoliv poškození tohoto nového AB krytu.**
- **Křížení silnic dešťovou kanalizací bude provedeno protlaký.** *Startovací jámy pro IS budou mimo zpevněnou část silničního pozemku (krajnice, chodník, zelený pás, příkop) a to min.1,5m od zpevněné hrany silničního tělesa.*
- *Pro napojení na stávající dešťovou kanalizaci bude proveden výkop mimo silnic v naší správě (v chodníku, v zeleném pásu podél silnic.*
- **Sil. č. II/246: trasa B**
- *Při rekonstrukci stávajícího chodníku podél sil. č. II/246 budou stávající obruby odstraněny odkloněním a na jejich místo umístěny v celé délce obruby nové na +12 až 15 cm, ve sjezdech snižené na +2cm. Za obrubou bude umístěn betonový žlab pro zajištění odvodnění chodníku.*
- *Budou zachovány stávající uliční vpusti pro zajištění odvodnění silnice. Doporučujeme jejich přemístění a osazení v provedení podobrubníkové vpusti s bočním vtokem Radbuza. V úseku nově usazovaných silničních obrub bude hrana AB pouze zaříznuta a na její hranu bude obruba umístěna bez dobalení. Nové uliční vpusti budou v provedení s bočním vtokem Radbuza.*
- *Stavbou nesmí dojít k zásahu do stávajícího VDZ V4.*
- **Sil. č. III/23748: trasa C**
- *Stávající betonový žlab bude odstraněn. Hrana AB bude zaříznuta a k zaříznuté hraně bude usazen silniční obrubník na +0 cm bez dobalení. Vně obruby bude osazen betonový žlab pro odvodnění. Žlab bude v celé délce nově pokládáných obrub, na konci u kapličky zaústěn do stávající uliční vpusti. Tato vpust bude v rámci stavby zrevidována. V případě její nefunkčnosti bude pod silničním tělesem proveden protlak se zaústěním do dešťové kanalizace před pozemkem st.p. č. 33/2.*
- **Sil. č. III/2396: trasa A**
- *Nově umisťovaný chodník podél silnice III/2396 bude upnut do silničních obrub s nášlapem +12 až 15 cm. Stávající hrana AB bude zaříznuta a k zaříznuté hraně bude usazen silniční obrubník bez dobalení. Bude osazena nová uliční vpust a stávající uliční vpust v křižovatce bude zrevidována a opravena. Obě vpusti budou v provedení podobrubníkových s bočním vtokem Radbuza.*
- *Budou zachovány stávající šíře silnic dotčené stavbou.*
- *V silničních tělesech nebudou umístěny žádné nové pojezdové uliční vpusti ani šachty dešťové kanalizace.*
- *Všechny sjezdy dotčené stavbou budou řádně odvodněny (kanálkem, sklonem, žlabem apod.) tak, aby voda ze sjezdů a pozemků přilehlých nemovitostí neztékala na silniční těleso.*
- *Obruby na koncích chodníku budou zapuštěny do nivelity terénu.*
- *Vzniklé spáry do tloušťky 0,5 cm budou zalaty flexibilní zálivkou.*
- *Spáry od 0,5 do 2 cm budou zalaty litým asfaltem.*
- *V rámci stavby nebude spára mezi AB a silniční obrubou větší jak 2 cm. V opačném případě budeme požadovat obnovu AB vrstev celého zasaženého jízdního pruhu a v celé délce umisťovaných obrub.*

- *Hloubka uložení sítě v silnici bude min. 120 cm od nivelity vozovky.*
- **Stavebník požádá před zahájením stavby zástupce SÚS ÚK provoz Litoměřice o písemný Souhlas se zvláštním užíváním silnic pro stavební práce s termínem provádění prací.** Na základě tohoto Souhlasu vydá Odbor dopravy Městského úřadu v příslušné oblasti Rozhodnutí o Zvláštním užívání komunikací pro provádění stavebních prací.
- **Před zahájením výkopových prací vyzve zhotovitel-investor pracovníka SÚS ÚK – provoz Litoměřice (R. Laube 416 715 433, p. Husar 416 715 427) k protokolárnímu předání pozemku a bude upřesněno konkrétní provedení.** Požadujeme naši účast na kontrolních dnech. Tímto převzetím se předaný úsek stává stavbou a odpovědnost za jeho stav nese investor. V průběhu prací budou naším pracovníkem odsouhlaseny jednotlivé části stavby po stránce hloubky uložení, dodržení jiných podmínek. Bez tohoto souhlasu nesmí být proveden zásyp, protlak, překop nebo výkop. V opačném případě budeme trvat na obnažení vedení ke kontrole splnění našich podmínek.
- *Investor zajistí před zahájením prací vytyčení sítě probíhající místem plánovaných výkopů a vytyčení hranic pozemků.*
- *Na základě požadavku správců inženýrských sítí požadujeme, aby zhotovitel před zahájením stavebních prací vyzval správce sítí, jejichž zařízení je kříženo nebo je v blízkosti stavby, ke kontrole svého zařízení.*
- *Během výkopových prací bude zhotovitelem pořizována průběžná fotodokumentace (pozemek před zahájením a v průběhu prací, uložení a hloubka umísťované IS, obnova podkladních vrstev a finální úprava povrchů AB či zeleně). Tuto fotodokumentaci předá zhotovitel zástupci SÚSÚK provoz Litoměřice nejpozději v den předání silničního pozemku zpět jeho správci.*
- *Po skončení prací za účasti dodavatele a zástupce investora bude pozemek předán zpět SÚS ÚK – provoz Litoměřice s uvedením skutečného rozsahu prací v silničním zařízení a záznamu o odpovědnosti v záruční době, která se stanovuje v délce 60 měsíců.*
- *V rámci akce nebudou provedeny (vrtány, kopány) žádné kontrolní sondy ve zpevněné části silničního tělesa a v jeho blízkosti mimo plánovaný výkop pro ukládanou IS.*
- *Žádná součást zařízení v rámci akce nebude vystupovat na povrch ve zpevněné části silničního tělesa.*
- *V případě jakýchkoliv změn oproti schválené PD, nedostatku místa nebo jakéhokoliv jiného zásahu (výkopu) do zpevněné části sil. tělesa, požadujeme konzultovat změnu umístění předem na místě stavby se zástupcem SÚSÚK - provoz Litoměřice (změna technologie přechodu silnice – protlak, překop, protlak apod.).*
- *Jiné IS nejsou v projektu řešeny.*
- *Při realizaci výkopů pro akci nebude žádná těžká technika (nákl. vozidla, kontejnery, apod.), výkopek ani stavební materiál ukládány ani skladovány na silničním pozemku (vozovka, silnice, krajnice) ani jiné části silničního pozemku.*
- *Místo stavby bude řádně označeno přenosným dopravním značením dle schválených TP, zhotovitel ručí za jeho řádné osazení a údržbu po celou dobu stavebních prací. Odbor dopravy Městského úřadu v příslušné oblasti bude ve smyslu § 77 Zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádán o vydání Stanovení přechodné úpravy silničního provozu, dle předloženého návrhu dopravního opatření, které bude projednáno s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR DI v Litoměřicích.*
- *Stavbou nesmí dojít k poškození silnic. Dojde-li při akci k jakémukoliv poškození silničního tělesa, přilehlého pomocného pozemku (poškození hran silnice vozidly vyhýbajícími se výkopu po krajnici, jeřábem usazujícím IS při použití hydraulických rukou apod., investor-zhotovitel tuto skutečnost neprodleně ohlásí správci silnice – SÚS ÚK provoz Litoměřice – a následně zajistí opravu na své náklady.*
- *Stavbou vč. staveništní dopravy nesmí dojít k zásahu ani k poškození žádného silničního zařízení ani příslušenství (propustky, mosty, zábradlí, svodidla apod.). V případě, že trasa vedení bude nějaké toto naše zařízení křížit, bude IS umístěna min. 2 m od jakéhokoliv stavební části zařízení (čelní zídka, opěrná zeď, propustek apod.). Přejechod u mostních objektů a propustků přes příkop, vodoteč apod. bude proveden na samostatné vysuté konzoli. IS nebude umístěno-přichyceno na našem zařízení.*
- *Stavbou nesmí dojít ke znečištění silnice a nebude zhoršeno její odvodnění.*
- **Zásahy (výkopu) do zpevněné části silnice a v její bezprostřední blízkosti budou povolovány pouze od 01.dubna do 31.října příslušného roku mimo období konání zimní údržby, která je vyhlášena od 01.listopadu do 31.března.**



- Akce: „**Křesín - výstavba a rekonstrukce chodníků III. ETAPA – dešťová kanalizace**“ bude provedena podle schválené a orazítované PD.
- Pokud bude výše uvedená stavba realizována pouze na základě vydání Územního souhlasu, požadujeme přizvat zástupce SÚS ÚK provoz Litoměřice, viz. kontakt níže, pro sepsání Předávacího protokolu stavby a následnou úhradu finančních náhrad za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za zásah do komunikace.
- Ukládání zařízení do silničního pozemku musí být povoleno vydáním rozhodnutí o **Zvláštním užívání** silnice dle §25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, které vydává silniční správní úřad na základě našeho souhlasného stanoviska.
- **Nemáme námitek proti vydání Zvláštního užívání (umístění sítě) na akci: „Křesín - výstavba a rekonstrukce chodníků III. ETAPA – dešťová kanalizace“ a souhlasíme s umístěním sítě do silnic č. II/246 a III/23748, které jsou v naší majetkové správě. Křížení silnic dešťovou kanalizací bude provedeno protlaký.**
- Na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě část II. odst.2 bude do šesti měsíců od ukončení stavby sepsaná a oboustranně podepsaná konečná smlouva o VB s geometrickým plánem.
- Před dokončením akce (příp. před Kolaudací) zajistí investor Geometrický plán skutečného provedení chodníku (zaměření chodníků), který bude podkladem pro majetkové vypořádání pozemků. Pozemky pod chodníky, žlabem a obrubami budou převedeny obci Křesín.
- **Platnost tohoto Vyjádření je 24 měsíců od data vystavení.**

**16. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s. Praha, č.j.: 834161/22 ze dne 13.11.2022 a Vyjádření č.j.: 598372/22 ze dne 29.03.2022, zejména:**

- Stavebník a/nebo žadatel je-li stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.
- V oblasti se nachází naše vedení SEK, které požadujeme respektovat a chránit ve svém umístění a před poškozením.
- Nad trasou a v ochranném pásmu SEK nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu.
- Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naší trasou vedení SEK, v případě, že bude obrubník v souběžné trase s naším vedením, požadujeme stranové přeložení do strany chodníku, pokud to nebude možné uložení vedení pod betonový základ obrubníku do pevné chráničky V místě kolize stavby s vedením SEK požadujeme dodržet ČSN 73 6005, 73 6006.
- V případě výstavby zpevněné plochy pro parkovací stání nad vedení SEK, vjezdů do objektů a jiných cest, požadujeme vedení kryt v celé délce jednotlivých úseků a uložit jej do betonových či plastových půlených chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX průměru 110 mm v celé délce a metrovým přesahem do volného prostoru, pokud již tak není vybudováno.
- Požadujeme v místě stavby před započítím stavebních prací po vytýčení sítě SEK vykopat sondy, pro přesné umístění a hloubky vedení.
- Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném vyjádření o existenci sítě. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatele uvedených ve Vyjádření o existenci sítě.
- V místech, kde bude pouze odkryto naše vedení, před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodýtek tel.: 606 757 131). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

**17. Budou dodrženy podmínky Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín č.j. 001142282820 ze dne 15.01.2024, zejména:**

- V zájmové území se nachází zařízení kabelové vedení NN 0,4kV, vrchní VN 22kV v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce a.s.
- Na kabelových trasách bude dodržena původní výška nivelety. Bude použit rozebíratelný materiál. Před vydáním souhlasu požádá investor na své náklady o úpravu kabelových tras a to uložení do chrániček dle katalogu energetiky. Bez této úpravy nebude stavba povolena.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek, uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz).
- Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného

- posouzení podané žádosti.*
- *Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.*
  - *V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.*
  - *Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena min. vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN (dle ČSN 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpise (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení, popřípadě o dočasné zaizolování vodičů NN.*
  - *Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického vedení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.*
  - *Stavbou nebude narušeno stávající nadzemní vedení ani statika podpěrných nodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.*
  - *V případě činnosti v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.*
  - *Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
  - *Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.*
  - *Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění.*
  - *Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.*
  - *Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.*

**18. Budou dodrženy podmínky Stanoviska společnosti GasNet Služby s.r.o. Brno č.j. 5002720682 ze dne 02.12.2022, zejména:**

- *V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení (PZ) a plynovodní přípojky (PP), STL plynovody PE + přípojka.*
- *Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol vytyčení má platnost 2 měsíce.*
- *Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.*
- *Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb.*

- Při provádění stavební činnosti je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
  - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
  - Odkryté PZ budou v průběhu nebo při přerušování stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
  - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. Hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
  - Bude zachována hloubka uložení PZ.
  - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie, markeru apod.) na telefon 1239.
  - Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast – naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Kontrolu je potřeba objednat minimálně 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
  - O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku s PZ.
  - PZ a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy.
  - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
  - Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
  - Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
19. Vyskytnou-li se při provádění stavby vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu. Správci budou prizváni ke všem dotykům s jejich zařízeními k provedení kontroly, eventuální poškození bude neprodleně odstraněno na náklady investora stavby. Při realizaci stavby budou stávající sítě a zařízení včetně ochranných pásem, respektovány se splněním požadavků jejich správců.
  20. Provést nezbytné opravy komunikace, využívané při stavbě.
  21. Prováděním stavby nesmí docházet k nadměrnému obtěžování místních obyvatel (hluk, zápach, prašnost).
  22. Investor zajistí včasné informování orgánů obce v případě vzniku mimořádné události mající vliv na zdraví obyvatelstva a životní prostředí.
  23. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek "**Stavba povolena**", který obdrží stavebník, jakmile rozhodnutí nabude právní moci. Tento štítek s patřičnými stanovenými údaji bude na staveništi ponechán až do závěrečné kolaudační prohlídky nebo do vydání kolaudačního souhlasu.
  24. Při realizaci stavby musí být zřízen a veden stavební deník, který bude na vyžádání k dispozici speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státního stavebního dohledu a bude předložen k závěrečné prohlídce stavby.
  25. Při realizaci stavby musí být na stavbě, popř. staveništi, k dispozici dokumentace stavby ověřená speciálním stavebním úřadem v řízení o jejím povolení a všechny doklady týkající se prováděné stavby, nebo její změny, popř. jejich kopie.
  26. Stávající komunikace používaná pro potřeby stavby bude po jejím dokončení upravena do původního stavu v dohodě s jejím vlastníkem (majetkovým správcem).
  27. Upozorňujeme na povinnost uvedenou v ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších platných předpisů, oznámit zahájení stavebních práce Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky – možno i prostřednictvím oprávněné organizace, např. Oblastního muzea Litoměřice. Tato povinnost bude splněna min. jeden měsíc před zahájením veškerých prací. V případě archeologických a paleontologických nálezů umožnit záchranný archeologický výzkum.
  28. Veškerý stavební odpad bude tříděn a zneškodněn v odpovídajících zařízeních, nebude ponechán



na komunikaci a bude pravidelně odvážen se stavbou dotčených míst. Doklady o jeho uložení nebo využití budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce. Z evidence odpadů musí být zřejmé, jak bylo s odpady nakládáno. Odpady budou důsledně tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně využívány (recyklovány).

29. Po dobu výstavby i po jejím dokončení bude zachována možnost přístupu a příjezdu ke všem objektům, nacházejícím se v blízkosti staveniště. Příjezd pro sanitní a požární vozidla musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí do prostoru jejich umístění pro případ havárie. Stavba bude probíhat dle platných zákonů, vyhlášek a norem.
30. Přílehlé pozemky a stavby nesmějí být dopravou ani samotnou stavbou poškozeny.
31. Od předání staveniště je stavba v majetku zhotovitele. V případě, že nastanou komplikace, bude tyto problémy samozřejmě zadavatel/investor neprodleně řešit.
32. O prováděné rekultivaci bude veden stavební deník a bude vyhotoven protokol o jejím ukončení.
33. Při stavebních pracích budou vhodným způsobem chráněny před poškozením vzrostlé dřeviny v blízkosti stavby (např., dřevěným bedněním).
34. Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí investor na svůj náklad nápravná opatření.
35. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník požádá po dokončení stavby odbor dopravy a SH o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 122 stavebního zákona.
  - *K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předložena závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, vyjádření provozovatele.*
  - *Potvrzení SČVK o převzetí povrchových znaků, včetně potvrzení o kontrole před záhozem.*
  - *Doklady o předání odpadů vzniklých při stavbě oprávněné osobě.*
  - *Prohlášení o shodě a certifikáty na veškeré použité výrobky.*
  - *Doklady, atesty a osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků od všech použitých materiálů, strojů a zařízení.*
  - *Kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby.*
  - *Geodetické zaměření skutečného provedení stavby.*
  - *Stavební deník.*

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

- *Obec Křesín, Křesín čp. 77,410 02 Lovosice*

## Odůvodnění

Dne 13.11.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na stavbu: „**Chodníky Křesín – III. etapa, SO 101 – Obnova místní komunikace – IV. Třída – D2, chodník a SO 301 – Odvodnění – dešťová kanalizace (dílní oprava).**“

Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích p.č. st. 70/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 70/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 75/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st.77/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 108 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 112/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 112/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 122 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 123 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 132 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 133 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 134/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 622/1 (zahrada), 625/8 (ostatní plocha), 1468/1 (ostatní plocha, 1468/11 (ostatní plocha), 1478/3 (ostatní plocha), 1478/4 (ostatní plocha), 1482/4 (ostatní plocha), 1530 (ostatní plocha), 1554 (ostatní plocha) **v katastrálním území Křesín.**

Závazné stanovisko, že záměr je přípustný vydal Městský úřad Libochovice, odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 28.02.2023 pod s.z.: 1276/23/MULI/OSUZP/KIRS.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení dne 04.12. 2023 pod č.j. ODSH 156014/2023, ev. č. MULO 43979/2023 všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě nejpozději do 15 - ti dnů ode dne doručení této písemnosti

mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Ve lhůtě do pěti dnů ode dne skončení výše uvedené 15 - ti denní lhůty se mohli účastníci řízení vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

#### **Stanoviska sdělili:**

- *2 x paré projektová dokumentace pro společné povolení*
- *Souhlasy vlastníků, na kterých se bude stavba umísťovat a provádět.*
- *Závazné stanovisko odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Libochovice bylo vydáno dne 28.02.2023 pod č.j.: 1276/MULI/OSUZP/KIRS.*
- *Vyjádření Povodí Ohře s.p. Chomutov n.z.: POH/59145/2022-2/032100 ze dne 24.11.2022.*
- *Vyjádření SčVK, a.s. Teplice, č.j.: O24690012471/ÚTPCUL/KL, ze dne 31.01.2024.*
- *Vyjádření Správy a údržby silnic p.o. Ústeckého kraje Dubí č.j.: 217/21 ze dne 05.11.2023.*
- *Vyjádření společnosti CETIN a.s. Praha č.j.: 598372/22 ze dne 29.03.2022 a Vyjádření č.j.: 834161/22 ze dne 13.11.2022.*
- *Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, č.j.: 001142282820 ze dne 15.01.2024.*
- *Stanovisko GasNet Služby, s.r.o. Brno č.j.: 5002720682 ze dne 02.12.2023.*
- *Stanovisko Policie České republiky, územní odbor Litoměřice, DI č.j.: KRPU-207312-2/ČJ-2022-040606 ze dne 24.11.2022.*
- *Usnesení Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje č.j.: HSUL-345-2022-SP/Če ze dne 23.11.2022.*
- *Stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č.j.: KHSUL 598/2022 ze dne 30.11.2022.*
- *Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. Praha č.j.: 0700760921 ze dne 11.10.2023.*
- *Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s. Praha č.j.: 0201634626 ze dne 11.10.2023.*
- *Vyjádření společnosti ČEPRO, a.s. Praha n.z.: 13013/23 ze dne 12.10.2023.*
- *Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Praha č.j.: E17444/22 ze dne 29.03.2022 a Vyjádření č.j.: E17445/22 ze dne 29.03.2022.*
- *Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Praha č.j.: 231012-1320606277 ze dne 12.10.2023.*

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Účastníci podle § 94k písm. a) až e) stavebního zákona (dodejky) nebo (DS):

- Obec Křesín, Křesín čp. 77,410 02 Lovosice
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p.o., Ruská čp. 260, 417 03 Dubí 3
- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická čp. 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská čp. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Severočeské vodárny a kanalizace, a. s., Přitkovská čp. 1689, 415 50 Teplice
- Povodí Ohře, s.p., Bezručova čp. 4219, 430 03 Chomutov
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Fišerová Pavlína, Křesín čp. 44, 410 02 Lovosice
- Freiwaldová Eva, Havlíčkova čp. 528, 411 17 Libochovice
- Menhartová Tereza Bc., Křesín čp. 134, 410 02 Lovosice
- Neudeková Ilona, Chodovice čp. 16, 411 15 Chodovice
- Petržilka Jaroslav, Karla Stanislava Sokola čp. 1955, 440 01 Louny
- Petržilka Milan, Smetanovy sady čp. 1551, 431 11 Jirkov
- Moralesová Jindra, Křesín čp. 57, 410 02 Lovosice
- Zboraj Zdeněk, Křesín čp. 78, 410 02 Lovosice

- Procházka Václav, Křesín čp. 41, 410 02 Lovosice
- Procházková Lenka, Křesín čp. 41, 410 02 Lovosice
- Šindelářová Blažena, Křesín čp. 84, 410 02 Lovosice
- Veselovský Radim, Křesín čp. 86, 410 02 Lovosice
- Najman Milan, Alfonse Muchy čp. 418/18, Pokratice, 412 01 Litoměřice
- Hažmuka Zdeněk, Křesín čp. 88, 410 02 Lovosice
- Hažmuková Ivana, Křesín čp. 88, 410 02 Lovosice
- Vojtěch Jan, Jizerská čp. 2907/12, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
- Frühbauerová Ivana, U nových domu II čp. 532/11, Krč, 140 00 Praha 4
- Chlouba Martin, Křesín čp. 1, 410 02 Lovosice
- Kment Oldřich, Křesín čp. 105, 410 02 Lovosice
- Kmentová Marie, Křesín čp. 105, 410 02 Lovosice
- Laube Václav, Křesín čp. 104, 410 02 Lovosice
- Laubová Ivana, Křesín čp. 104, 410 02 Lovosice
- Musilová Vlasta, Pohořany 109, 411 41 Žitenice
- Silná Marcela, Vítězná 1560, 274 01, Slaný
- Vanča Libor, Královice, 102, 274 01 Slaný

Do okruhu účastníků byli zahrnuti vlastníci dotčených a sousedních pozemků, vlastníci či správci dotčené technické infrastruktury. Vlastníci ostatních sousedních pozemků stavební úřad nezahrnul do okruhu účastníků řízení, neboť vzhledem k charakteru stavby nebudou jejich práva dotčena.

#### Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

1. *Požadavkům odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Libochovice, vyplývajícím ze závazného stanoviska č.j.: 1276/23/MUKLI/OSUZP/KIRS ze dne 28.02.2023, správní orgán vyhověl podmínkami č. 12 ve výroku tohoto rozhodnutí.*
2. *Požadavkům společnosti Povodí Ohře, s.p. Chomutov vyplývajícím ze stanoviska č.j.: POH/59145/2022-2/032100 ze dne 24.11.2022 správní orgán vyhověl podmínkami č. 13 ve výroku tohoto rozhodnutí.*
3. *Požadavkům vyjádření společnosti SčVK, a.s. Teplice č.j.: O24690012471/ÚTPCUL/KL ze dne 31.01.2024 správní orgán vyhověl podmínkami č. 14 ve výroku tohoto rozhodnutí.*
4. *Požadavkům Správy a údržby silnic p.o. Ústeckého kraje Dubí vyplývajícím z vyjádření č.j.: 217/21 ze dne 05.11.2023 správní orgán vyhověl podmínkami č. 15 ve výroku tohoto rozhodnutí.*
5. *Požadavkům společnosti CETIN a.s. Praha vyplývajícím z vyjádření č.j.: 834161/22 ze dne 13.11.2022 a Vyjádření č.j.: 598372/22 ze dne 29.03.2022 správní orgán vyhověl podmínkami č. 16 ve výroku tohoto rozhodnutí.*
6. *Požadavkům společnosti ČZ Distribuce vyplývajícím z vyjádření č.j.: 001142282820 ze dne 15.01.202 správní orgán vyhověl podmínkami č. 17 ve výroku tohoto rozhodnutí.*
7. *Požadavkům společnosti GasNet Služby s.r.o. Brno vyplývajícím ze stanoviska č.j.: 5002720682 ze dne 02.12.2022 správní orgán vyhověl podmínkami č. 18 ve výroku tohoto rozhodnutí.*

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle ustanovení § 15 nebo ustanovení § 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabyde právní moci.

*otisk úředního razítka*

Bc. Vladimír Krupička  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  
Městského úřadu Lovosice

**Správní poplatek** za vydání stavebního povolení nebyl vyměřen podle položky 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

1. Ověřená projektová dokumentace + štítek "Stavba povolena" budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci společného povolení.
2. Grafická příloha Katastrální situační výkres „Chodníky Křesín III. etapa“, vypracovaná Bc. Heroldem v únoru 2022, zakázkové číslo 06/2022, měřítko 1:500, číslo výkresu C.2.

**Obdrží:**

Účastníci podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona:

- Obec Křesín, Křesín čp. 77,410 02 Lovosice

Účastníci podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona:

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p.o., Ruská čp. 260, 417 03 Dubí 3
- ČEZ Distribuce, a.s. Teplická čp. 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská čp. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Severočeské vodárny a kanalizace, a. s., Přitkovská čp. 1689, 415 50 Teplice
- Povodí Ohře, s.p., Bezručova čp. 4219, 430 03 Chomutov
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Fišerová Pavlína, Křesín čp. 44, 410 02 Lovosice
- Freiwaldová Eva, Havlíčkova čp. 528, 411 17 Libochovice
- Menhartová Tereza Bc., Křesín čp. 134, 410 02 Lovosice
- Neudeková Ilona, Chodovice čp. 16, 411 15 Chodovice
- Petržílka Jaroslav, Karla Stanislava Sokola čp. 1955, 440 01 Louny
- Petržílka Milan, Smetanovy sady čp. 1551, 431 11 Jirkov
- Moralesová Jindra, Křesín čp. 57, 410 02 Lovosice
- Zboraj Zdeněk, Křesín čp. 78, 410 02 Lovosice
- Procházka Václav, Křesín čp. 41, 410 02 Lovosice
- Procházková Lenka, Křesín čp. 41, 410 02 Lovosice
- Šindelářová Blažena, Křesín čp. 84, 410 02 Lovosice
- Veselovský Radim, Křesín čp. 86, 410 02 Lovosice
- Najman Milan, Alfonse Muchy čp. 418/18, Pokratice, 412 01 Litoměřice
- Hažmuka Zdeněk, Křesín čp. 88, 410 02 Lovosice
- Hažmuková Ivana, Křesín čp. 88, 410 02 Lovosice
- Vojtěch Jan, Jizerská čp. 2907/12, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
- Frühbauerová Ivana, U nových domu II čp. 532/11, Krč, 140 00 Praha 4
- Chlouba Martin, Křesín čp. 1, 410 02 Lovosice
- Kment Oldřich, Křesín čp. 105, 410 02 Lovosice
- Kmentová Marie, Křesín čp. 105, 410 02 Lovosice

- Laube Václav, Křesín čp. 104, 410 02 Lovosice
- Laubová Ivana, Křesín čp. 104, 410 02 Lovosice
- Musilová Vlasta, Pohožany 109, 411 41 Žitenice
- Silná Marcela, Vítězná 1560, 274 01, Slaný
- Vanča Libor, Královice, 102, 274 01 Slaný

Účastníci podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona: sousedí stavby

- vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, následujících č.: 620/3, 134/2, 1508/1, 1478/9, 227, 74/1, 74/2, 75/1, 77/5, 108, 66, 65, 62, 61/1, 59, 58, 1569, 56/1, 55 a 53/1, vše v kú. Křesín

Dotčené orgány státní správy:

- Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice, odbor rozvoje města a životního prostředí
- Městský úřad Libochovice, odbor stavebního úřadu a životního prostředí
- Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, Dopravní inspektorát, Eliášova čp. 13, 413 01 Litoměřice
- HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, Českolipská čp. 1997/11, 412 69 Litoměřice
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 14, P.O. BOX 78, 400 01 Ústí nad Labem – územní pracoviště Litoměřice, Mírové náměstí čp. 35, 412 46 Litoměřice